MANUFACTURING
METALMECÁNICA, MANTENIMIENTO MECÁNICO Y MONTAJE MECANICO
PASIÓN POR EL ACERO

PRESUPUESTO N º 0269–22

CLIENTE: CONSORCIO Y& L FECHA: Arequipa, 27 de MAYO 2022

PROYECTO: Mantenimiento Integral complejo deportivo UPIS Milagros margen izquierdo

ATENCION: ING. Marco Livisi

Ref.: 0.0

Tenemos el agrado de cotizar lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	COSTO UNITARIPO	COSTO PARCIAL
1	BARANDA METALICA PARA GARDERIAS Y GRADAS DE ACCESO Materiales: Pasamano, tubo redondo electrosoldado 2.5” x 1.5mm; travesaño, tubo redondo electrosoldado de 1.1/2" x 1.5mm; anclaje, plancha 0.15 x 0.15 x1/4" ; pernos de expansión de 1/2" x 4" **Incluye : fabricación , pintado e instalado**	ml	43	S/ 165.00	S/ 7,095.00

SUB TOTAL	**S/ 6,012.71**
I.G.V.	**S/ 1,082.29**
COSTO TOTAL	**S/ 7,095.00**

ATTE.
Rubén Ccansaya Moscoso

Representante de Ventas

TALLER Mza. B2 ; Lte 11; sector Perú Zona ll Asociación Peruarbo Cerro Colorado-Arequipa Teléfonos: cel **959995993**
email: rcansaya@hotmail.com